TESİSAT METRAJI

İşin **Adı:** BATMAN MERKEZ GAP İ.O WC ONARIM İŞİ

İş **Grubu:** Ana Grup>Mekanik Tesisat

Sıra No		Tanımı	İ MAHAL ADI	ANASINIFI VVCLERDE	YENİ YAPILACAK VVCLERDE									
1		Antibakteriyel, Takriben 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk, LAVABOLAR (TS 605)	Adet		2									
2		Takriben 40x50 cm ayna	Adet		2									
3		Antibakteriyel, Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf, Fayans camlaşmış çini, ALATURKA HELA TAŞLARI (TS.799)	Adet		1									
4		Takriben 37x77 cm (Ekstra kalite), KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI	Adet		1									
5		Demontaj, Takriben 37x77 cm (Ekstra kalite), KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI	Adet	2										
6		Antibakteriyel, Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı, Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Klozet ve Tesisatı	Adet	2										
7		1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil.	Adet		2									
8		1/2" Ara Musluk, klasik salmastralı rozet dahil.	Adet		2									
9		Sabit Eviye Bataryası (TS EN 200'e veya TS EN 817 ye uygun)	Adet		2									
10		Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3'deki ölçülere uygun 80°C sıcaklığa dayanıklı 6 cm koku fermetürlü)	Adet		2									
11		Plastik (PVC esaslı) 0=100 mm (6 cm koku fermetürlü), Sifonlar	Adet		1									
12		Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 25 mm, 10 atü)	m	10	25									
13		Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm)	m		3									
14		Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm)	m		12									
15		Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100- 110 mm, et kalınlığı 3 mm)	m		15									
16		20 0 mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)	Adet		1									
17		Plastik yer süzgeci 20x20 cm	Adet		1									